

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja dachu rozdzielni na terenie ZRRT S.A.

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 35 | KNR AT-30 d.2 0302-09 | Rusztowania przesuwne zewnętrzne o wysokości do 9 m | kol. | | |
| | | 1 | kol. | | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 36 | KNR-W 4-01 d.2 0518-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa poz.39 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 37 | KNR-W 4-01 d.2 0518-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 38 | KNR-W 4-01 d.2 0545-08 | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku (3,04+3,40)*2*0,35 | m ² | | |
| | | | m ² | | 4,51 |
| | | | | RAZEM | 4,51 |
| 39 | KNR 0-23 d.2 2611-01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu 3,40*3,04 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 40 | KNR-W 4-01 d.2 0211-01 | Skucie nierówności betonu na płycie dachu poz.39 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 41 | KNR-W 4-01 d.2 0803-02 | Uzupełnienie ubytków w płycie betonowej dachu z zatarciem na gładko poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 42 | KNR-W 2-02 d.2 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | | 10,34 |
| | | | | RAZEM | 10,34 |
| 43 | KNR-W 2-02 d.2 0515-02 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk (3,04+3,40)*2*0,35 | m ² | | |
| | | | m ² | | 4,51 |
| | | | | RAZEM | 4,51 |
| 44 | KNR-W 4-01 d.2 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł 1 | szt. | | |
| | | | szt. | | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 45 | KNR-W 2-02 d.2 1215-02 | Kratki wentylacyjne 1 | szt. | | |
| | | | szt. | | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 46 | KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (poz.:19,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45) | | | |
| 47 | KNR-W 2-02 d.2 2005-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników 5,26 | m ² | | |
| | | | m ² | | 5,26 |
| | | | | RAZEM | 5,26 |
| 48 | KNR K-04 d.2 0305-06 | Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.47 | m ² | | |
| | | | m ² | | 5,26 |
| | | | | RAZEM | 5,26 |
| 49 | KNR K-04 d.2 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (stropów w kolorze białym) z jednokrotnym gruntowaniem poz.47 | m ² | | |
| | | | m ² | | 5,26 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------|---|------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 5,26 |
| 50 | KNR 4-04 | Ręczny załadunek i transport złomu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | kg | | |
| d.2 | 1107-01 1107-04 | poz.38*5,00 | kg | 22,55 | |
| | | | | RAZEM | 22,55 |